

시 방 서

1. 공 사 명: 구미시 「전력반도체 특화 디지털물류 서비스」 실증 사업 실증룸 구축
2. 현장위치: 웨어러블스마트디바이스상용화지원센터 2층
3. 공사기간: 착공일로부터 14일
4. 공사범위: 1. 벽면 목구조물 공사 및 시트 작업
2. 디지털 사이니지 설치
5. 자격조건
가. 건설산업기본법 제9조에 따른 전문공사업 중 “실내건축공사업” 면허소지(등록) 업체
6. 일반사항
가. 본 공사는 부분설치 및 보수공사로 모든 공사의 진행은 발주처의 관리 감독과 시공설명에 의한 견적 내용에 맞게 시행한다.
나. 시공업체는 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 발주처의 지시에 따 라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.
다. 시공업체는 공사시행과 관련하여 분진과 과도한 소음 등의 발생이 예상될 시에는 사전에 감독원과 협의하여 작업일시를 지정받아 작업에 임하고 가능한 한 소음이나 분진의 발생 을 억제할 수 있는 공법을 사용하여 작업한다.
라. 시공업체는 공사시행과 관련하여 안전을 위한 제반조치를 취해야하며 안전사고 및 기타사 고 발생 시에는 모든 민, 형사상 책임을 진다.
마. 시공업체는 안전 관리상 필요하다고 인정되는 부위에는 안전을 위한 통제인원 및 안전시 설을 설치하되 시공업체 부담으로 한다.
바. 공사내용의 기록
1) 시공업체는 공사 진행과정을 사진으로 촬영하여 기록하고 공사 준공검사 이전에 감독원 에게 제출한다.
2) 시공업체는 감독원이 요구하는 공사 관련 서류와 증빙자료를 준공일 이전에 제출하여야 한다.
사. 시공업체는 현장을 정리 정돈하고 매일 청소를 실시한다.
아. 공사시행 과정에서 발생하는 건설 폐기물은 관련규정에 적합하게 처리하여야 한다.
자. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존공작물의 변형, 손상부분 은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.
차. 현장대리인 선임.
시공업체는 공사착공과 동시에 공사에 대하여 기술적인 관리능력을 가진 자를 현장 대리인 으로 선임하고 공사 진행 및 안전관리를 책임져야 한다.

7. 시공

가. 일반사항

- 1) 벽면 목구조물 공사 및 시트 작업은 오염, 파손 없이 추진하여야 한다.
- 2) 구성재 설치는 승인된 시공계획에 따라 설치한다.
- 3) 공사 공간에 있는 기존 시설물 및 가구 등은 지정된 장소로 이동 시킨다.

나. 시공

- 1) 벽면 목구조물 공사는 4단의 구조로 가장 오른쪽은 사업명 등 문구가 들어가고 나머지 3단은 디지털 사이니지 설치
 - 디지털 사이니지가 안정적으로 설치될 수 있는 구조로 제작하여야 하며, 전원 및 영상 케이블을 뒤쪽으로 뺄 수 있는 구조로 시공한다.
 - 가장 오른쪽 단에 표시되는 문구 등은 최종 논의 후 결정한다.
- 2) 벽면 시트작업은 퍼티 작업을 통해 벽면 패널의 자국을 최소화하고, 시트의 디자인은 최종 논의 후 결정한다.

8. 보증

원자재(목재, 시트 등)의 보증기간은 준공일로부터 산정하며, 원자재의 결함 발생 시 원인규명과 이에 따른 조치의 책임은 수급자에게 있으며 준공 전 확인서를 제출하여야 한다. 단, 사용자의 사용 시 파손은 책임지지 않는다.

9. 특별사항

- 가. 표준시방서 및 상기 시방서에 준하며 해당되지 않는 경우는 감독관과 협의 후 공사를 진행한다.
- 나. 공사 시 설계도서 내역서 등의 해석이 불분명한 경우는 감독관의 판단이 우선한다.
- 다. 작업 시 주 통로 부분 및 훼손이 우려될 부위는 적절한 보양을 하여야 하며, 작업 시 소음·분진에 대한 조치를 하여야 하며, 공사로 인한 훼손부분은 즉시 복구하여야 한다.
- 라. 착공 시 작업일정, 작업시간 등은 발주처의 운영 및 일정에 지장이 없어야 한다.
- 마. 현장대리인은 공사 진행 중에는 현장에 상주하여야 한다.
- 바. 공사 폐기물은 당일 외부로 반출하여야 하며 현장청소는 매일 실시한다.
- 사. 공사현장에 대한 안전조치는 수급자의 조치사항이며
 - * 발주자의 보완요구가 있을 경우 즉각 시행하여야 한다.