
고도시험기 및 열충격시험기 이전/설치 과업지시서

2024. 10.

1 과업개요

1. 과업개요

- 과 업 명 : 고도시험기 및 열충격시험기 이전/설치 과업지시서
- 수행기간 : 계약일로부터 30일 이내
- 계약금액 : ₩21,890,000(금이천일백만팔십구만원, VAT포함)
- 지급방법 : 고도시험기/열충격시험기 이전 및 설치 후 일괄 지급

2. 과업목적

- 고도시험기 및 열충격시험기는 전기전자, 방산 및 전장산업 등 전방위적 산업군의 소재, 부품 및 제품의 기후환경(고도, 온도충격)에 대한 내구성 및 가속 수명시험에 활용되는 연구장비임
- 의료융합기술센터에 설치된 고도시험기 및 열충격시험기 본원(진흥관) 이전/운영을 통해 지역기업의 환경 및 신뢰성 관련 규격시험인증 지원, 환경 내구성(가속수명) 평가, 고장분석 등의 연구장비 지원을 하기 위해 본 과업을 수행하고자 함

*(열충격시험기) 본원 IT융합의료기술센터 102호 → 본원 시험분석연구센터 진흥관 101호

*(고도시험기) 본원 IT융합의료기술센터 103호 → 본원 시험분석연구센터 진흥관 104호

2 추진내용

- 고도시험기 및 열충격시험기 이전/설치를 진행하고자 함
- 고도시험기 및 열충격시험기 유틸리티(전기, 칠러, 실외기 등) 분해 및 구미전자정보기술원 본원 이전 후 정상 작동이 가능하도록 진행함

3 과업내용

1. 과업목표 : 고도시험기 및 열충격시험기 이전/설치 과업지시서

2. 과업개요

- 품 명 : 고도시험기 및 열충격시험기 이전/설치 과업지시서
- 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내
- 납품장소 : 구미전자정보기술원 본원 진흥관 101호, 진흥관 104호

3. 과업내용

- 고도시험기 및 열충격시험 장비점검 후 유틸리티(칠러, 실외기) 분해 진행 (냉매 제거, 동관 분해 등)
- 고도시험기 장비 이동을 위한 공간 확보 진행 (판넬 분해, 유리문 탈거 및 재조립)
- 고도시험기 및 열충격시험기 이전 설치를 위한 장비 6대 본원 이동 진행 (고도/열충격시험기 2대, 칠러 2대, 실외기 2대)
- 본원 고도/열충격시험 지정장소 설치 진행 (전기, 칠러, 실외기 등)
- 고도/열충격시험기 장비 점검 및 정상동작 확인

4. 설치 및 검수

- 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 검수절차에 의해 검수를 필하여야 함
- 시운전 및 검수에 필요한 모든 경비는 납품업체가 부담하여야 함
- 계약자는 검사 및 안정성 검사를 완료한 후 납품하여야 하고, 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 검수절차에 의해 검수를 필하여야 함

4 기타사항

- 인도조건 : 현장설치도