[과업지시서]

2026 구미코 윈터스토리
키즈 인공 아이스링크장
설치 및 철거 과업지시서

과 업 지 시 서

1. 과업개요

가. 용 역 명 : ‘2026 구미코 윈터스토리’ 키즈 인공 아이스링크장 설치 및 철거

나. 용역목적

- 2026. 12. 12.(토) ~ 12. 13.(일)까지 구미코에서 개최되는 ‘2026 구미코 윈터스토리’ 키즈 인공 아이스링크장 설치 및 철거

다. 용역기간 : 계약일로부터 2026. 12. 14.(월)까지

라. 용역예산 : 20,000,000원(VAT 포함)

2. 과업범위 및 세부사항

가. 과업개요

- 용 역 명 : ‘2026 구미코 윈터스토리’ 키즈 인공 아이스링크장 설치 및 철거
- 용역기간 : 계약일로부터 2026. 12. 14.(월)까지

나. 과업범위

- 구미코 1층 키즈 인공 아이스링크장 설치 및 철거
- 키즈 인공 아이스링크장 설치

품목	수량	비고
아이스 판넬	75장	T13*1980*980mm,30kg
투명 펜스	25경간	H1.2*W2.0m/경간, PC T8mm
사이즈 조절식 스케이트	50켤레	S / M / L
헬멧	50개	S / M / L (무광)
보호장구	50set	손목, 팔꿈치, 무릎 6pcs/세트
청소용구	1set	밀대 2종 및 물왁스 20kg
바닥쿠션 PE 무가교폼	145㎡	T5.0~10.0mm
설치/해체비용	145㎡	-
탄성 바닥재	1롤	T5mm. w1.0*L20m / 롤

- 스케이트・헬멧・보호장구 사이즈별 최종 진행 수량은 발주처와 협의 후 진행
- 설치 장소, 일정 등 기타 관련 사항은 발주처와 협의 후 진행